

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-47-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

Ставропольский край

Часть 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Ставрополь 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-47-2001

Ставропольский край

Часть 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Издание официальное

Ставрополь 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-47-2001 Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ. Ставропольский край.

Ставрополь 2010 – 38 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ставропольский край**

ТЕР-47-2001

Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
Подраздел 1.1 ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ							
Таблица 47-01-001 Подготовка участка для озеленения.							
Измеритель: 100 м ²							
Планировка участка:							
47-01-001-01	механизированным способом	13,96	0,00	13,96	2,80	0,00	0
47-01-001-02	вручную	62,22	62,22	0,00	0,00	0,00	10,2
47-01-001-03	Разбивка участка	60,68	52,73	0,00	0,00	7,95	7,62
47-01-001-04	Очистка участка от мусора	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00	3,91
Подраздел 1.2 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ							
Таблица 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом.							
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером:							
47-01-004-01	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте	34,85	19,46	15,39	2,20	0,00	3,19
47-01-004-02	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	104,42	25,68	15,39	2,20	63,35	4,21
47-01-004-03	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	173,69	32,45	15,39	2,20	125,85	5,32
47-01-004-04	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	243,68	39,10	15,39	2,20	189,19	6,41
47-01-004-05	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	313,74	45,81	15,39	2,20	252,54	7,51
47-01-004-06	0,3х0,3 м в естественном грунте	43,63	28,24	15,39	2,20	0,00	4,63
47-01-004-07	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	145,86	34,77	15,39	2,20	95,70	5,7
47-01-004-08	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	248,34	45,45	15,39	2,20	187,50	7,45
47-01-004-09	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	349,47	54,78	15,39	2,20	279,30	8,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-004-10	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	455,23	64,84	15,39	2,20	375,00	10,63
47-01-004-11	0,5x0,4 м в естественном грунте	62,60	45,81	16,79	2,40	0,00	7,51
47-01-004-12	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	192,07	56,55	16,79	2,40	118,73	9,27
47-01-004-13	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	310,83	69,11	16,79	2,40	224,93	11,33
47-01-004-14	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	433,85	81,19	16,79	2,40	335,87	13,31
47-01-004-15	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	558,09	90,59	16,79	2,40	450,71	14,85
47-01-004-16	0,8x0,6 м в естественном грунте	134,75	95,83	38,92	5,49	0,00	15,71
47-01-004-17	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	477,14	125,72	38,92	5,49	312,50	20,61
47-01-004-18	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	819,58	155,67	38,92	5,49	624,99	25,52
47-01-004-19	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	1162,03	185,62	38,92	5,49	937,49	30,43
47-01-004-20	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	1504,48	215,57	38,92	5,49	1249,99	35,34

Таблица 47-01-005
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом.

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером:

47-01-005-01	0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте	103,71	67,83	35,88	5,06	0,00	11,12
47-01-005-02	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	445,17	102,72	35,88	5,06	306,57	16,84
47-01-005-03	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	780,54	136,27	35,88	5,06	608,39	22,34
47-01-005-04	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	1122,13	171,29	35,88	5,06	914,96	28,08
47-01-005-05	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	1474,04	207,83	35,88	5,06	1230,33	34,07
47-01-005-06	0,8x0,8x0,5 м в естественном грунте	151,28	89,85	61,43	8,67	0,00	14,73
47-01-005-07	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	683,25	140,12	61,43	8,67	481,70	22,97
47-01-005-08	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	1220,11	196,12	61,43	8,67	962,56	32,15
47-01-005-09	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	1747,53	250,47	61,43	8,67	1435,63	41,06
47-01-005-10	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	2301,34	308,36	61,43	8,67	1931,55	50,55
47-01-005-11	1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте	197,20	110,23	86,97	12,27	0,00	18,07
47-01-005-12	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	907,53	177,27	86,97	12,27	643,29	29,06
47-01-005-13	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	1641,48	255,41	86,97	12,27	1299,10	41,87
47-01-005-14	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	2352,07	333,55	86,97	12,27	1931,55	54,68
47-01-005-15	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	3087,43	411,75	86,97	12,27	2588,71	67,5
47-01-005-16	1,3x1,3x0,6 м в естественном грунте	267,39	151,22	116,17	16,39	0,00	24,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-005-17	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	1153,30	228,87	116,17	16,39	808,26	37,52
47-01-005-18	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	2052,16	325,07	116,17	16,39	1610,92	53,29
47-01-005-19	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	2974,33	421,21	116,17	16,39	2436,95	69,05
47-01-005-20	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	3858,41	517,34	116,17	16,39	3224,90	84,81
47-01-005-21	1,5x1,5x0,65 м в естественном грунте	335,74	189,16	146,58	20,68	0,00	31,01
47-01-005-22	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	1397,00	278,89	146,58	20,68	971,53	45,72
47-01-005-23	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	2483,69	395,40	146,58	20,68	1941,71	64,82
47-01-005-24	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	3585,53	536,37	146,58	20,68	2902,58	87,93
47-01-005-25	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	4649,90	628,36	146,58	20,68	3874,96	103,01
47-01-005-26	1,7x1,7x0,65 м в естественном грунте	396,36	224,24	172,12	24,28	0,00	36,76
47-01-005-27	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	1591,10	322,45	172,12	24,28	1096,53	52,86
47-01-005-28	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	2818,83	455,00	172,12	24,28	2191,71	74,59
47-01-005-29	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	4037,24	587,55	172,12	24,28	3277,57	96,32
47-01-005-30	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	5267,24	720,17	172,12	24,28	4374,95	118,06

Таблица 47-01-006

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную.

Измеритель: **10 ям**

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером:

47-01-006-01	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	6,14
47-01-006-02	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	106,54	43,19	0,00	0,00	63,35	7,08
47-01-006-03	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	175,20	49,35	0,00	0,00	125,85	8,09
47-01-006-04	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	244,52	55,33	0,00	0,00	189,19	9,07
47-01-006-05	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	313,97	61,43	0,00	0,00	252,54	10,07
47-01-006-06	0,3x0,3 м в естественном грунте	59,05	59,05	0,00	0,00	0,00	9,68
47-01-006-07	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	221,56	61,67	0,00	0,00	159,89	10,11
47-01-006-08	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 50%	387,55	70,82	0,00	0,00	316,73	11,61
47-01-006-09	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	556,47	79,85	0,00	0,00	476,62	13,09
47-01-006-10	0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100%	722,52	89,06	0,00	0,00	633,46	14,6
47-01-006-11	0,5x0,4 м в естественном грунте	73,69	73,69	0,00	0,00	0,00	12,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-006-12	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	194,08	83,14	0,00	0,00	110,94	13,63
47-01-006-13	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	318,93	94,00	0,00	0,00	224,93	15,41
47-01-006-14	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	440,55	104,68	0,00	0,00	335,87	17,16
47-01-006-15	0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	566,18	115,47	0,00	0,00	450,71	18,93
47-01-006-16	0,8x0,6 м в естественном грунте	191,85	191,85	0,00	0,00	0,00	31,45
47-01-006-17	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	530,51	218,01	0,00	0,00	312,50	35,74
47-01-006-18	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	874,24	249,25	0,00	0,00	624,99	40,86
47-01-006-19	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	1217,91	280,42	0,00	0,00	937,49	45,97
47-01-006-20	0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	1305,67	311,65	0,00	0,00	994,02	51,09

Таблица 47-01-007
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную.

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером:

47-01-007-01	0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте	166,71	166,71	0,00	0,00	0,00	27,33
47-01-007-02	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	501,40	194,83	0,00	0,00	306,57	31,94
47-01-007-03	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	830,37	221,98	0,00	0,00	608,39	36,39
47-01-007-04	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	1165,37	250,41	0,00	0,00	914,96	41,05
47-01-007-05	0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100%	1510,26	279,93	0,00	0,00	1230,33	45,89
47-01-007-06	0,8x0,8x0,5 м в естественном грунте	211,98	211,98	0,00	0,00	0,00	34,75
47-01-007-07	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 25%	736,31	254,61	0,00	0,00	481,70	41,74
47-01-007-08	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50%	1264,63	302,07	0,00	0,00	962,56	49,52
47-01-007-09	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 75%	1785,22	349,59	0,00	0,00	1435,63	57,31
47-01-007-10	0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	2328,72	397,17	0,00	0,00	1931,55	65,11
47-01-007-11	1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте	263,58	263,58	0,00	0,00	0,00	43,21
47-01-007-12	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	961,65	318,36	0,00	0,00	643,29	52,19
47-01-007-13	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	1681,63	382,53	0,00	0,00	1299,10	62,71
47-01-007-14	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	2378,13	446,58	0,00	0,00	1931,55	73,21
47-01-007-15	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	3099,46	510,75	0,00	0,00	2588,71	83,73
47-01-007-16	1,3x1,3x0,6 м в естественном грунте	356,18	356,18	0,00	0,00	0,00	58,39
47-01-007-17	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%	1230,32	422,06	0,00	0,00	808,26	69,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-007-18	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	2114,35	503,43	0,00	0,00	1610,92	82,53
47-01-007-19	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 75%	3021,94	584,99	0,00	0,00	2436,95	95,9
47-01-007-20	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	3927,62	702,72	0,00	0,00	3224,90	115,2
47-01-007-21	1,5x1,5x0,65 м в естественном грунте	446,83	446,83	0,00	0,00	0,00	73,25
47-01-007-22	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	1494,48	522,95	0,00	0,00	971,53	85,73
47-01-007-23	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	2563,36	621,65	0,00	0,00	1941,71	101,91
47-01-007-24	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	3622,93	720,35	0,00	0,00	2902,58	118,09
47-01-007-25	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	4694,07	819,11	0,00	0,00	3874,96	134,28
47-01-007-26	1,7x1,7x0,65 м в естественном грунте	527,10	527,10	0,00	0,00	0,00	86,41
47-01-007-27	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	1706,90	610,37	0,00	0,00	1096,53	100,06
47-01-007-28	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 50%	2914,38	722,67	0,00	0,00	2191,71	118,47
47-01-007-29	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 75%	4112,60	835,03	0,00	0,00	3277,57	136,89
47-01-007-30	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	5322,34	947,39	0,00	0,00	4374,95	155,31

Таблица 47-01-008
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли.

 Измеритель: 10 м³ ям

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом:

47-01-008-01	в естественном грунте	78,07	42,70	35,37	4,99	0,00	7
47-01-008-02	с добавлением растительной земли до 25%	316,71	113,83	35,37	4,99	167,51	18,66
47-01-008-03	с добавлением растительной земли до 50%	489,40	119,01	35,37	4,99	335,02	19,51
47-01-008-04	с добавлением растительной земли до 75%	706,08	125,66	35,37	4,99	545,05	20,6
47-01-008-05	с добавлением растительной земли до 100%	921,73	132,13	35,37	4,99	754,23	21,66
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную:							
47-01-008-06	в естественном грунте	127,98	127,98	0,00	0,00	0,00	20,98
47-01-008-07	с добавлением растительной земли до 25%	341,73	174,22	0,00	0,00	167,51	28,56
47-01-008-08	с добавлением растительной земли до 50%	513,63	178,61	0,00	0,00	335,02	29,28
47-01-008-09	с добавлением растительной земли до 75%	729,33	184,28	0,00	0,00	545,05	30,21
47-01-008-10	с добавлением растительной земли до 100%	944,12	189,89	0,00	0,00	754,23	31,13

Таблица 47-01-009
Посадка деревьев и кустарников с комом земли.

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:

47-01-009-01	0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	244,69	33,61	32,88	2,57	178,20	4,47
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-02	0,3x0,3 м	263,87	52,79	32,88	2,57	178,20	7,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-03	0,5x0,4 м	633,94	104,68	187,21	17,54	342,05	13,92
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-04	0,8x0,6 м	712,40	150,32	219,71	20,58	342,37	19,99
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-05	0,5x0,5x0,4 м	701,68	154,61	205,02	19,10	342,05	20,56
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-06	0,8x0,8x0,5 м	902,48	305,54	253,69	23,24	343,25	40,63
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-07	1,0x1,0x0,6 м	1003,05	323,74	334,86	30,45	344,45	43,05
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-08	1,3x1,3x0,6 м	1214,38	403,00	461,16	42,07	350,22	53,59
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-09	1,5x1,5x0,65 м	1602,93	519,56	562,85	51,16	520,52	69,09
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-009-10	1,7x1,7x0,65 м	1833,77	603,71	704,87	64,55	525,19	80,28
(414-9010)	Деревья или кустарники с комом земли, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
Измеритель: 1 м³ изменения объема ям							
47-01-009-11	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-009-01 по 47-01-009-10	11,91	6,27	5,48	0,43	0,16	1,08
Подраздел 1.3 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ							
Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.							
Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:							
47-01-015-01	в естественном грунте	35,65	21,66	13,99	2,00	0,00	3,55
47-01-015-02	с добавлением растительной земли до 25%	244,41	63,50	16,79	2,40	164,12	10,41
47-01-015-03	с добавлением растительной земли до 50%	424,57	78,69	16,79	2,40	329,09	12,9
47-01-015-04	с добавлением растительной земли до 75%	604,19	94,18	16,79	2,40	493,22	15,44
47-01-015-05	с добавлением растительной земли до 100%	785,33	109,50	16,79	2,40	659,04	17,95
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:							
47-01-015-06	в естественном грунте	41,11	41,11	0,00	0,00	0,00	6,74
47-01-015-07	с добавлением растительной земли до 25%	273,55	109,43	0,00	0,00	164,12	17,94
47-01-015-08	с добавлением растительной земли до 50%	454,38	125,29	0,00	0,00	329,09	20,54
47-01-015-09	с добавлением растительной земли до 75%	634,13	140,91	0,00	0,00	493,22	23,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-015-10	с добавлением растительной земли до 100%	815,75	156,71	0,00	0,00	659,04	25,69
Таблица 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев. Измеритель: 10 м ³ ям							
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:							
47-01-016-01	в естественном грунте	127,92	78,26	49,66	7,09	0,00	12,83
47-01-016-02	с добавлением растительной земли до 25%	300,61	104,92	27,98	4,00	167,71	17,2
47-01-016-03	с добавлением растительной земли до 50%	494,86	132,31	27,98	4,00	334,57	21,69
47-01-016-04	с добавлением растительной земли до 75%	736,47	166,41	27,98	4,00	542,08	27,28
47-01-016-05	с добавлением растительной земли до 100%	982,56	200,75	27,98	4,00	753,83	32,91
Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:							
47-01-016-06	в естественном грунте	157,99	157,99	0,00	0,00	0,00	25,9
47-01-016-07	с добавлением растительной земли до 25%	346,07	178,36	0,00	0,00	167,71	29,24
47-01-016-08	с добавлением растительной земли до 50%	551,12	216,55	0,00	0,00	334,57	35,5
47-01-016-09	с добавлением растительной земли до 75%	784,92	242,84	0,00	0,00	542,08	39,81
47-01-016-10	с добавлением растительной земли до 100%	1033,82	279,99	0,00	0,00	753,83	45,9
Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой. Измеритель: 10 деревьев							
Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:							
47-01-017-01	0,7х0,7 м	1301,42	70,39	29,59	2,32	1201,44	9,36
47-01-017-02	1,0х0,8 м	1319,92	88,89	29,59	2,32	1201,44	11,82
Измеритель: 1 м ³ изменения объема посадочных ям							
47-01-017-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-017-01, 47-01-017-02	13,37	6,65	6,58	0,51	0,14	1,09
Подраздел 1.4 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ							
Таблица 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы. Измеритель: 10 ям							
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:							
47-01-023-01	в естественном грунте	25,80	13,91	11,89	1,70	0,00	2,28
47-01-023-02	с добавлением растительной земли до 25%	81,55	26,90	13,99	2,00	40,66	4,41
47-01-023-03	с добавлением растительной земли до 50%	129,35	34,89	13,99	2,00	80,47	5,72
47-01-023-04	с добавлением растительной земли до 75%	178,18	43,07	13,99	2,00	121,12	7,06
47-01-023-05	с добавлением растительной земли до 100%	225,98	51,06	13,99	2,00	160,93	8,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:							
47-01-023-06	в естественном грунте	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	2,57
47-01-023-07	с добавлением растительной земли до 25%	76,28	35,62	0,00	0,00	40,66	5,84
47-01-023-08	с добавлением растительной земли до 50%	123,35	42,88	0,00	0,00	80,47	7,03
47-01-023-09	с добавлением растительной земли до 75%	171,45	50,33	0,00	0,00	121,12	8,25
47-01-023-10	с добавлением растительной земли до 100%	218,51	57,58	0,00	0,00	160,93	9,44

Таблица 47-01-024
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы.

 Измеритель: 10 м³ ям

Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:							
47-01-024-01	в естественном грунте	244,69	132,07	112,62	16,08	0,00	21,65
47-01-024-02	с добавлением растительной земли до 25%	476,59	112,73	194,46	27,77	169,40	18,48
47-01-024-03	с добавлением растительной земли до 50%	677,95	144,69	194,46	27,77	338,80	23,72
47-01-024-04	с добавлением растительной земли до 75%	929,60	184,59	194,46	27,77	550,55	30,26
47-01-024-05	с добавлением растительной земли до 100%	1181,24	224,48	194,46	27,77	762,30	36,8
Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную:							
47-01-024-06	в естественном грунте	156,77	156,77	0,00	0,00	0,00	25,7
47-01-024-07	с добавлением растительной земли до 25%	352,40	183,00	0,00	0,00	169,40	30
47-01-024-08	с добавлением растительной земли до 50%	545,47	206,67	0,00	0,00	338,80	33,88
47-01-024-09	с добавлением растительной земли до 75%	793,51	242,96	0,00	0,00	550,55	39,83
47-01-024-10	с добавлением растительной земли до 100%	1041,50	279,20	0,00	0,00	762,30	45,77

Таблица 47-01-025
Посадка кустарников-саженцев в группы.

Измеритель: 10 кустарников-саженцев

Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы:							
47-01-025-01	0,5x0,5 м	25,60	13,25	12,06	0,94	0,29	1,89
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
47-01-025-02	0,7x0,5 м	29,24	16,89	12,06	0,94	0,29	2,41
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
Измеритель: 1 м³ изменения объема посадочных ям							
47-01-025-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-025-01, 47-01-025-02	14,35	7,63	6,58	0,51	0,14	1,25

Подраздел 1.5 ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ
Таблица 47-01-031
Подготовка стандартных посадочных мест.

Измеритель: 10 м траншей

Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом:							
47-01-031-01	в естественном грунте	21,94	7,87	14,07	1,00	0,00	1,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-031-02	с добавлением растительной земли до 25%	81,77	14,34	14,07	1,00	53,36	2,35
47-01-031-03	с добавлением растительной земли до 50%	140,81	20,86	14,07	1,00	105,88	3,42
47-01-031-04	с добавлением растительной земли до 75%	200,70	27,39	14,07	1,00	159,24	4,49
47-01-031-05	с добавлением растительной земли до 100%	259,86	34,04	14,07	1,00	211,75	5,58
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом:							
47-01-031-06	в естественном грунте	33,96	19,89	14,07	1,00	0,00	3,26
47-01-031-07	с добавлением растительной земли до 25%	123,14	34,53	14,07	1,00	74,54	5,66
47-01-031-08	с добавлением растительной земли до 50%	211,53	49,23	14,07	1,00	148,23	8,07
47-01-031-09	с добавлением растительной земли до 75%	300,51	63,68	14,07	1,00	222,76	10,44
47-01-031-10	с добавлением растительной земли до 100%	388,91	78,39	14,07	1,00	296,45	12,85
Подготовка стандартных посадочных мест для одnorядной живой изгороди вручную:							
47-01-031-11	в естественном грунте	27,69	27,69	0,00	0,00	0,00	4,54
47-01-031-12	с добавлением растительной земли до 25%	90,75	37,39	0,00	0,00	53,36	6,13
47-01-031-13	с добавлением растительной земли до 50%	152,91	47,03	0,00	0,00	105,88	7,71
47-01-031-14	с добавлением растительной земли до 75%	215,97	56,73	0,00	0,00	159,24	9,3
47-01-031-15	с добавлением растительной земли до 100%	278,18	66,43	0,00	0,00	211,75	10,89
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную:							
47-01-031-16	в естественном грунте	38,86	38,86	0,00	0,00	0,00	6,37
47-01-031-17	с добавлением растительной земли до 25%	126,94	52,40	0,00	0,00	74,54	8,59
47-01-031-18	с добавлением растительной земли до 50%	214,23	66,00	0,00	0,00	148,23	10,82
47-01-031-19	с добавлением растительной земли до 75%	302,18	79,42	0,00	0,00	222,76	13,02
47-01-031-20	с добавлением растительной земли до 100%	389,41	92,96	0,00	0,00	296,45	15,24
Таблица 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди.							
Измеритель: 10 м ³ траншей							
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом:							
47-01-032-01	в естественном грунте	100,73	52,89	47,84	3,40	0,00	8,67
47-01-032-02	с добавлением растительной земли до 25%	338,87	121,63	47,84	3,40	169,40	19,94
47-01-032-03	с добавлением растительной земли до 50%	539,63	152,99	47,84	3,40	338,80	25,08
47-01-032-04	с добавлением растительной земли до 75%	790,54	192,15	47,84	3,40	550,55	31,5
47-01-032-05	с добавлением растительной земли до 100%	1041,45	231,31	47,84	3,40	762,30	37,92
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную:							
47-01-032-06	в естественном грунте	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	18,18
47-01-032-07	с добавлением растительной земли до 25%	343,86	174,46	0,00	0,00	169,40	28,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-032-08	с добавлением растительной земли до 50%	542,30	203,50	0,00	0,00	338,80	33,36
47-01-032-09	с добавлением растительной земли до 75%	790,40	239,85	0,00	0,00	550,55	39,32
47-01-032-10	с добавлением растительной земли до 100%	1038,39	276,09	0,00	0,00	762,30	45,26

Таблица 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь.

Измеритель: 10 м живой изгороди

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь:

47-01-033-01	однорядную и вьющихся растений (414-9110) Кустарники-саженцы, (шт.)	51,45	32,32	18,63	1,46	0,50	4,61
		-	-	-	-	(30)	-
47-01-033-02	двухрядную (414-9110) Кустарники-саженцы, (шт.)	123,57	92,04	30,69	2,40	0,84	13,13
		-	-	-	-	(50)	-
Измеритель: 1 м³ изменения объема траншей							
47-01-033-03	На каждый 1 м ³ изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам с 47-01-033-01 по 47-01-033-02	14,35	7,63	6,58	0,51	0,14	1,25

Подраздел 1.6 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Таблица 47-01-039
Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников.

 Измеритель: 10 м³ ям

Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-01	для стандартных саженцев (114-9021) Удобрения органические, (м ³)	112,61	112,61	0,00	0,00	0,00	18,46
		-	-	-	-	(II)	-
47-01-039-02	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт (114-9021) Удобрения органические, (м ³)	93,09	93,09	0,00	0,00	0,00	15,26
		-	-	-	-	(II)	-

Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников:

47-01-039-03	для стандартных саженцев (114-9010) Удобрения минеральные, (кг)	100,22	100,22	0,00	0,00	0,00	16,43
		-	-	-	-	(II)	-
47-01-039-04	для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт (114-9010) Удобрения минеральные, (кг)	81,07	81,07	0,00	0,00	0,00	13,29
		-	-	-	-	(II)	-

Таблица 47-01-040
Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников.

Измеритель: 10 ям

47-01-040-01	Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	19246,76	1648,40	464,52	39,58	17133,84	270,23
--------------	--	----------	---------	--------	-------	----------	--------

Подраздел 1.7 УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ
Таблица 47-01-045
Устройство газона методом гидропосева.

 Измеритель: 100 м² посева

Устройство газона методом гидропосева:

47-01-045-01	по горизонтальной поверхности (114-9023) Удобрения стартовое, (кг)	131,01	2,08	128,63	5,45	0,30	0,28
		-	-	-	-	(1,47)	-
	(114-9024) Удобрения пролонгированного действия, (кг)	-	-	-	-	(0,21)	-
	(114-9025) Компонент мульчирующий, (кг)	-	-	-	-	(28,1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(114-9026)	Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, (кг)	-	-	-	-	(3,18)	-
(114-9027)	Добавка связующая для сцепления семян с почвой, (кг)	-	-	-	-	(1,28)	-
(114-9028)	Ускоритель роста, (кг)	-	-	-	-	(0,86)	-
(414-9240)	Семена многолетних трав, (кг)	-	-	-	-	(23,1)	-
47-01-045-02	откосов	145,79	2,38	143,11	6,08	0,30	0,32
(114-9023)	Удобрения стартовое, (кг)	-	-	-	-	(1,47)	-
(114-9024)	Удобрения пролонгированного действия, (кг)	-	-	-	-	(0,21)	-
(114-9025)	Компонент мульчирующий, (кг)	-	-	-	-	(28,1)	-
(114-9026)	Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности, (кг)	-	-	-	-	(3,18)	-
(114-9027)	Добавка связующая для сцепления семян с почвой, (кг)	-	-	-	-	(1,28)	-
(114-9028)	Ускоритель роста, (кг)	-	-	-	-	(0,86)	-
(414-9240)	Семена многолетних трав, (кг)	-	-	-	-	(23,1)	-

Таблица 47-01-046 Устройство газонов.

 Измеритель: 100 м²
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли:

47-01-046-01	механизированным способом	53,00	31,92	21,08	1,90	0,00	5,32
47-01-046-02	вручную	133,85	105,35	28,50	2,23	0,00	17,27

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:

47-01-046-03	механизированным способом	1494,09	217,85	5,74	0,70	1270,50	35,08
47-01-046-04	вручную	1518,90	248,40	0,00	0,00	1270,50	40
47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	457,47	33,97	0,00	0,00	423,50	5,47
47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	623,81	39,59	300,30	23,51	283,92	5,99

Устройство газонов из готовых рулонных заготовок:

47-01-046-07	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	370,22	333,37	15,34	1,20	21,51	49,98
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(1)	-
(407-9090)	Земля растительная, (м ³)	-	-	-	-	(10)	-
(414-9600)	Газоны готовые в рулонах, (м ²)	-	-	-	-	(110)	-
47-01-046-08	горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2	408,36	350,64	28,50	2,23	29,22	52,57
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(1)	-
(407-9090)	Земля растительная, (м ³)	-	-	-	-	(10)	-
(414-9600)	Газоны готовые в рулонах, (м ²)	-	-	-	-	(110)	-

Таблица 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой.

Измеритель: 1 га

47-01-047-01	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	27785,38	4,89	188,49	14,59	27592,00	0,65
--------------	--	----------	------	--------	-------	----------	------

Таблица 47-01-048 Устройство корыта под цветники.

 Измеритель: 100 м² корыта

Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:

47-01-048-01	механизированным способом	348,09	242,87	105,22	14,84	0,00	42,46
47-01-048-02	вручную	441,65	441,65	0,00	0,00	0,00	74,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке:							
47-01-048-03	47-01-048-01	109,86	79,45	30,41	4,29	0,00	13,89
47-01-048-04	47-01-048-02	128,42	128,42	0,00	0,00	0,00	21,73
Таблица 47-01-049 Подготовка почвы под цветники.							
Измеритель: 100 м ² цветников							
47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	1984,01	290,01	0,00	0,00	1694,00	46,7
47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01	457,16	33,66	0,00	0,00	423,50	5,42
Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников.							
Измеритель: 100 м ² цветников							
47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	7637,08	1008,11	899,82	70,44	5729,15	153,91
47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-01	3337,39	45,06	0,00	0,00	3292,33	6,88
Таблица 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту.							
Измеритель: 100 м одерновки							
47-01-051-01	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	1246,95	176,54	119,46	9,35	950,95	29,62
Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев.							
Измеритель: 100 м ² альпинариев или рокариев							
47-01-052-01	Устройство альпинариев и рокариев	4041,82	688,27	233,91	20,09	3119,64	107,88
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9231)	Камень декоративный, (м ³)	-	-	-	-	(З)	-
Таблица 47-01-053 Устройство насыпных клумб и рабаток.							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	733,77	77,64	0,00	0,00	656,13	11,64
(407-9090)	Земля растительная, (м ³)	-	-	-	-	(7)	-
47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01	677,41	21,28	0,00	0,00	656,13	3,19
(407-9090)	Земля растительная, (м ³)	-	-	-	-	(7)	-
Таблица 47-01-054 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы.							
Измеритель: 1000 шт.							
Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы:							
47-01-054-01	клубневых, луковичных и клубнелуковичных	51,75	46,11	5,48	0,43	0,16	5,7
(414-9340)	Цветы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-01-054-02	многолетних и корневищных	148,69	137,53	10,96	0,86	0,20	17
(414-9340)	Цветы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-01-054-03	летников ковровых	35,93	34,79	1,10	0,09	0,04	4,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9340)	Цветы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(1)	-
47-01-054-04	летников горшечных	78,45	72,81	5,48	0,43	0,16	9
(414-9340)	Цветы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Подраздел 1.8 ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА							
Таблица 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли.							
Измеритель: 10 деревьев или кустарников							
Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:							
47-01-058-01	0,2x0,15 м	433,56	51,29	0,00	0,00	382,27	6,82
47-01-058-02	0,25x0,2 м	473,13	79,19	0,00	0,00	393,94	10,53
47-01-058-03	0,3x0,3 м	613,88	132,95	63,66	6,49	417,27	17,68
47-01-058-04	0,5x0,4 м	1064,75	305,16	71,50	7,29	688,09	40,58
47-01-058-05	0,8x0,6 м	2090,30	543,85	83,25	8,49	1463,20	72,32
47-01-058-06	1,0x1,0x0,6 м	2894,11	1213,13	310,47	31,67	1370,51	161,32
47-01-058-07	1,3x1,3x0,6 м	4098,70	1647,56	429,96	43,86	2021,18	219,09
47-01-058-08	1,7x1,7x0,65 м	5975,02	2459,04	813,88	83,02	2702,10	327
Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером:							
47-01-058-09	0,5x0,5x0,4 м	1225,69	593,03	71,94	7,29	560,72	78,86
47-01-058-10	0,8x0,8x0,5 м	3040,35	814,12	241,21	24,38	1985,02	108,26
47-01-058-11	1,0x1,0x0,6 м	4229,60	1165,90	313,15	31,67	2750,55	155,04
47-01-058-12	1,3x1,3x0,6 м	5833,16	1621,46	434,25	43,86	3777,45	215,62
47-01-058-13	1,5x1,5x0,65 м	7584,76	2164,33	554,58	56,04	4865,85	287,81
47-01-058-14	1,7x1,7x0,65 м	9006,03	2590,26	819,33	83,02	5596,44	344,45
Таблица 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой.							
Измеритель: 100 деревьев или кустарников							
Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой:							
47-01-059-01	деревьев с упаковкой механизированным способом	680,67	53,85	7,24	1,10	619,58	8,44
47-01-059-02	деревьев с упаковкой вручную	967,00	347,42	0,00	0,00	619,58	46,2
47-01-059-03	кустарников с упаковкой механизированным способом	320,96	11,74	1,97	0,30	307,25	1,84
47-01-059-04	кустарников с упаковкой вручную	402,43	95,18	0,00	0,00	307,25	14,27
47-01-059-05	деревьев без упаковки механизированным способом	30,69	23,45	7,24	1,10	0,00	3,71
47-01-059-06	деревьев без упаковки вручную	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00	42,5
47-01-059-07	кустарников без упаковки механизированным способом	7,44	5,47	1,97	0,30	0,00	0,85
47-01-059-08	кустарников без упаковки вручную	86,92	86,92	0,00	0,00	0,00	13,27
Таблица 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна.							
Измеритель: 10 м ³ растительной земли и перегноя							
Заготовка растительной земли:							
47-01-060-01	механизированным способом	15,80	0,00	15,80	2,56	0,00	0
47-01-060-02	вручную	147,01	147,01	0,00	0,00	0,00	24,1
47-01-060-03	Заготовка перегноя вручную	256,04	256,04	0,00	0,00	0,00	42,96
Таблица 47-01-061 Заготовка дерна вручную.							
Измеритель: 10 м ² дерна							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-061-01	Заготовка дерна вручную	59,20	31,61	0,00	0,00	27,59	5,44

Подраздел 1.9 УХОД ЗА ЗЕЛеныМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ)
Таблица 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли.

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:

47-01-067-01	0,2x0,15 и 0,25x0,2 м	79,27	21,14	12,06	0,94	46,07	3,17
47-01-067-02	0,3x0,3 м	138,49	55,63	36,17	2,83	46,69	8,34
47-01-067-03	0,5x0,4 м	206,33	79,11	47,13	3,69	80,09	11,86
47-01-067-04	0,8x0,6 м	395,71	162,75	150,15	11,75	82,81	24,4
47-01-067-05	0,5x0,5x0,4 м	229,40	102,18	47,13	3,69	80,09	15,32
47-01-067-06	0,8x0,8x0,5м	458,47	225,51	150,15	11,75	82,81	33,81
47-01-067-07	1,0x1,0x0,6 м	682,19	295,08	300,30	23,51	86,81	44,24
47-01-067-08	1,3x1,3x0,6м	946,90	402,40	449,36	35,18	95,14	60,33
47-01-067-09	1,5x1,5x0,65 м	1209,95	475,10	599,51	46,93	135,34	71,23
47-01-067-10	1,7x1,7x0,65 м	1636,66	590,03	899,82	70,44	146,81	88,46

Таблица 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой.

Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников

Уход за саженцами с оголенной корневой системой:

47-01-068-01	деревьев	113,12	49,04	36,17	2,83	27,91	8,04
47-01-068-02	кустарников в групповых посадках	52,47	26,61	12,06	0,94	13,80	3,99

Таблица 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди.

Измеритель: 10 м живой изгороди

Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:

47-01-069-01	однорядной и вьющимися растениями	72,50	28,65	25,21	1,97	18,64	4,57
47-01-069-02	двухрядной	100,12	39,44	37,26	2,92	23,42	6,29

Таблица 47-01-070 Уход за цветниками и газонами.

 Измеритель: 100 м² цветников и газонов

Уход:

47-01-070-01	за цветниками из многолетних	1271,55	578,41	675,14	52,85	18,00	90,66
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
47-01-070-02	за газонами партерными	1354,92	431,10	899,82	70,44	24,00	67,57
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
47-01-070-03	за газонами обыкновенными	554,70	246,40	300,30	23,51	8,00	38,62
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 47-01-071 Уход за газонами луговыми.

Измеритель: 1 га газонов

47-01-071-01	Уход за газонами луговыми	383,12	0,00	383,12	53,75	0,00	0
--------------	---------------------------	--------	------	--------	-------	------	---

Таблица 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях.

 Измеритель: 100 м² альпинариев или рокариев

47-01-072-01	Уход за растениями в альпинариях и рокариях	752,06	293,10	449,36	35,18	9,60	45,94
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(414-9305)	Материал укывочный, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз. Измеритель: 10 кустарников							
47-01-073-01	Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз	47,12	16,26	0,00	0,00	30,86	2,32
(414-9305)	Материал укрывочный, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов. Измеритель: 100 м ² цветников							
47-01-074-01	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	4453,89	79,69	0,00	0,00	4374,20	12,49
(414-9305)	Материал укрывочный, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Подраздел 1.10 УХОД ЗА ЗЕЛеныМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ)							
Таблица 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями. Измеритель: 100 м ² цветников и газонов партерных и обыкновенны							
Прополка:							
47-01-080-01	газонов	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	2,16
47-01-080-02	цветников с применением полотиков	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	5,73
47-01-080-03	цветников без применения полотиков	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	5,36
47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	3,45
Стрижка:							
47-01-080-05	каймы вокруг многолетних цветников	91,37	91,37	0,00	0,00	0,00	12,15
47-01-080-06	газона бордюра	456,99	456,99	0,00	0,00	0,00	60,77
47-01-080-07	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	15,33	4,47	10,86	0,00	0,00	0,67
Таблица 47-01-081 Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой. Измеритель: 1 га газонов луговых							
47-01-081-01	Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	117,17	0,00	117,17	16,38	0,00	0
Таблица 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами. Измеритель: 100 деревьев или кустарников							
Опрыскивание ядохимикатами:							
47-01-082-01	деревьев при высоте до 3 м	29,97	4,96	25,01	3,60	0,00	0,66
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
47-01-082-02	деревьев при высоте до 5 м	56,35	9,10	47,25	6,79	0,00	1,21
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
47-01-082-03	кустарников при высоте до 1 м	9,84	1,50	8,34	1,20	0,00	0,2
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
47-01-082-04	кустарников при высоте до 2 м	24,06	3,91	20,15	2,90	0,00	0,52
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
47-01-082-05	кустарников при высоте более 2 м	35,60	5,72	29,88	4,30	0,00	0,76
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-01-083 Опыливание деревьев и кустарников. Измеритель: 1 га посадок							
47-01-083-01	Опыливание деревьев и кустарников	38,63	0,38	38,25	5,79	0,00	0,05
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 47-01-084 Полив зеленых насаждений. Измеритель: 1 м ³ выливаемой воды							
Полив зеленых насаждений:							
47-01-084-01	из шланга поливочной машины	29,85	2,75	26,30	2,06	0,80	0,49
47-01-084-02	из шланга поливочного водопровода	4,01	3,21	0,00	0,00	0,80	0,47
47-01-084-03	из ведер	15,21	14,41	0,00	0,00	0,80	2,16
Таблица 47-01-085 Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок. Измеритель: 100 м ² площади лунок или канавок							
Открытие или закрытие приствольных:							
47-01-085-01	лунок	21,35	21,35	0,00	0,00	0,00	3,5
47-01-085-02	канавок	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	2,37
47-01-085-03	Прополка и рыхление лунок или канавок	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	6,59
Таблица 47-01-086 Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений. Измеритель: 100 шт.							
Выкапывание:							
47-01-086-01	луковичных цветочных растений	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,6
47-01-086-02	клубнелуковичных цветочных растений	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,78
Подраздел 1.11 УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ							
Таблица 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды. Измеритель: 1000 кустов							
Обрезка кустов розы в возрасте:							
47-01-091-01	1 года	41,81	41,81	0,00	0,00	0,00	5,56
47-01-091-02	2 лет	54,22	54,22	0,00	0,00	0,00	7,21
47-01-091-03	3 лет среднерослых	108,29	108,29	0,00	0,00	0,00	14,4
47-01-091-04	3 лет сильнорослых	180,48	180,48	0,00	0,00	0,00	24
47-01-091-05	4 лет среднерослых	216,58	216,58	0,00	0,00	0,00	28,8
47-01-091-06	4 лет сильнорослых	270,72	270,72	0,00	0,00	0,00	36
47-01-091-07	Уход за кустами путем удаления дикой поросли	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00	20,6
47-01-091-08	Формирование кустов лаванды	194,02	194,02	0,00	0,00	0,00	25,8
47-01-091-09	Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00	6,49
Таблица 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной. Измеритель: 1 га							
47-01-092-01	Удаление соцветий лаванды в первый год	62,19	0,00	62,19	10,34	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-092-02	Уход за кустами путем пинцировки кустов розы	165,54	0,00	165,54	27,53	0,00	0
47-01-092-03	Срез соцветий полыни лимонной	86,71	86,71	0,00	0,00	0,00	13

Подраздел 1.12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 47-01-096 Приготовление раствора для побелки вручную.

Измеритель: 1 т раствора

Приготовление раствора для побелки вручную:

47-01-096-01	с подноской воды	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	4,81
47-01-096-02	с механическим наливом	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	1,44

Таблица 47-01-097 Побелка деревьев.

Измеритель: 1000 деревьев

Ручная побелка деревьев в возрасте:

47-01-097-01	1-2 лет	113,84	73,32	0,00	0,00	40,52	12,02
47-01-097-02	3-5 лет	181,68	87,84	0,00	0,00	93,84	14,4
47-01-097-03	6-8 лет	308,98	175,68	0,00	0,00	133,30	28,8

Ручная побелка стланных в возрасте:

47-01-097-04	1-5 лет	345,16	251,32	0,00	0,00	93,84	41,2
47-01-097-05	старше 5 лет	426,71	293,41	0,00	0,00	133,30	48,1

Механизованная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) деревьев в возрасте:

47-01-097-06	1-2 лет	196,54	18,91	137,11	11,53	40,52	3,1
47-01-097-07	3-5 лет	273,02	21,72	157,46	13,24	93,84	3,56
47-01-097-08	6-8 лет	350,66	26,29	191,07	16,07	133,30	4,31

Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте:

47-01-097-09	до 3 лет	224,39	64,05	0,00	0,00	160,34	11,1
47-01-097-10	3-6 лет	352,27	138,48	0,00	0,00	213,79	24

Подраздел 1.13 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 47-01-107 Формовочная обрезка деревьев.

Измеритель: 1 дерево

Формовочная обрезка деревьев высотой:

47-01-107-01	до 5 м	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	1,42
47-01-107-02	более 5 м	587,58	29,69	557,89	28,47	0,00	2,94

Таблица 47-01-108 Обрезка и прореживание крон деревьев.

Измеритель: 1 дерево

Обрезка и прореживание крон деревьев:

47-01-108-01	при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	7,28	7,28	0,00	0,00	0,00	0,84
47-01-108-02	при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	1,24

Таблица 47-01-109 Обрезка крон деревьев под естественный вид.

Измеритель: 1 дерево

Обрезка крон деревьев под естественный вид:

47-01-109-01	с лестницы или стремянки	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,38
47-01-109-02	с автогидроподъемника	42,28	5,50	36,78	3,30	0,00	0,68

Таблица 47-01-110 Омолаживание деревьев лиственных пород.

Измеритель: 1 дерево

Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-110-01 (101-9850)	до 20 Краска масляная, (кг)	181,01 -	24,97 -	156,04 -	13,99 -	0,00 (0,03)	2,88 -
47-01-110-02 (101-9850)	от 20 до 30 Краска масляная, (кг)	255,98 -	35,29 -	220,69 -	19,78 -	0,00 (0,06)	4,07 -
47-01-110-03 (101-9850)	свыше 30 Краска масляная, (кг)	362,12 -	50,03 -	312,09 -	27,97 -	0,00 (0,11)	5,77 -
Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов:							
47-01-110-04 (101-9850)	до 20 Краска масляная, (кг)	210,81 -	29,13 -	181,68 -	16,28 -	0,00 (0,04)	3,36 -
47-01-110-05 (101-9850)	от 20 до 30 Краска масляная, (кг)	297,46 -	41,10 -	256,36 -	22,98 -	0,00 (0,08)	4,74 -
47-01-110-06 (101-9850)	свыше 30 Краска масляная, (кг)	421,62 -	58,26 -	363,36 -	32,57 -	0,00 (0,14)	6,72 -
Таблица 47-01-111 Лечение и закраска ран у растущих деревьев.							
Измеритель: 10 ран							
Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см²:							
47-01-111-01 (101-9850)	с земли и стремянок Краска масляная, (кг)	1991,13 -	16,47 -	0,00 -	0,00 -	1974,66 (0,3)	1,9 -
(113-1777)	Паста антисептическая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-111-02 (101-9850)	с автогидроподъемника Краска масляная, (кг)	2191,76 -	16,47 -	200,63 -	17,98 -	1974,66 (0,3)	1,9 -
(113-1777)	Паста антисептическая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
При изменении поверхности обработки на 100 см² добавлять или исключать:							
47-01-111-03 (101-9850)	к расценке 47-01-111-01 Краска масляная, (кг)	199,20 -	1,73 -	0,00 -	0,00 -	197,47 (0,03)	0,2 -
(113-1777)	Паста антисептическая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-111-04 (101-9850)	к расценке 47-01-111-02 Краска масляная, (кг)	221,49 -	1,73 -	22,29 -	2,00 -	197,47 (0,03)	0,2 -
(113-1777)	Паста антисептическая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см²:							
47-01-111-05 (101-9850)	с земли и стремянок Краска масляная, (кг)	3,47 -	3,47 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,3)	0,4 -
47-01-111-06 (101-9850)	с автогидроподъемника Краска масляная, (кг)	25,76 -	3,47 -	22,29 -	2,00 -	0,00 (0,3)	0,4 -
(113-1777)	Паста антисептическая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
При изменении поверхности обработки на 100 см² добавлять или исключать:							
47-01-111-07 (101-9850)	к расценке 47-01-111-05 Краска масляная, (кг)	0,35 -	0,35 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,03)	0,04 -
47-01-111-08 (101-9850)	к расценке 47-01-111-06 Краска масляная, (кг)	2,58 -	0,35 -	2,23 -	0,20 -	0,00 (0,03)	0,04 -
Таблица 47-01-113 Вырезка порослей у деревьев.							
Измеритель: 100 деревьев							
Вырезка порослей:							
47-01-113-01	тополя, ивы	229,85	229,85	0,00	0,00	0,00	34,46
47-01-113-02	деревьев (кроме тополя, ивы)	32,82	32,82	0,00	0,00	0,00	4,92
Таблица 47-01-114 Вырезка сухих ветвей.							
Измеритель: 10 ветвей							
Вырезка сухих ветвей на дереве:							
47-01-114-01	с земли и стремянки при высоте дерева до 5 м	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(0,06)	-
47-01-114-02	с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	88,20	5,72	82,48	7,39	0,00	0,76
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(0,06)	-
При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать:							
47-01-114-03	к расценке 47-01-114-01	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,06
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(0,006)	-
47-01-114-04	к расценке 47-01-114-02	7,14	0,45	6,69	0,60	0,00	0,06
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(0,006)	-
Таблица 47-01-115 Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган.							
Измеритель: 100 м ²							
47-01-115-01	Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,41
Таблица 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы.							
Измеритель: 100 кустов							
Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста:							
47-01-116-01	до 1,0 м	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00	13,91
47-01-116-02	более 1,0 м	284,90	284,90	0,00	0,00	0,00	32,86
Таблица 47-01-117 Обрезка и прореживание крон кустарников.							
Измеритель: 100 кустов							
Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре:							
47-01-117-01	до 1 м	29,78	29,78	0,00	0,00	0,00	3,96
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-117-02	более 1 м	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	6,59
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре:							
47-01-117-03	до 1 м	38,65	38,65	0,00	0,00	0,00	5,14
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-117-04	более 1 м	64,45	64,45	0,00	0,00	0,00	8,57
(101-9850)	Краска масляная, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-01-118 Обрезка крон кустарников под естественный вид.							
Измеритель: 100 кустов							
Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста:							
47-01-118-01	до 1,0 м	44,65	44,65	0,00	0,00	0,00	5,15
47-01-118-02	более 1,0 м	93,81	93,81	0,00	0,00	0,00	10,82
Таблица 47-01-119 Стрижка живых изгородей.							
Измеритель: 100 м ² развернутой поверхности кроны							
Стрижка живых изгородей ручным способом пород:							
47-01-119-01	мягколиственных, твердолиственных	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00	2,88
47-01-119-02	с шипами и колючками	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	3,75
Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом:							
47-01-119-03	мягколиственных, твердолиственных	61,41	20,37	41,04	22,78	0,00	2,35
47-01-119-04	с шипами и колючками	64,08	21,24	42,84	23,78	0,00	2,45
На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-119-05	к расценке 47-01-119-03	10,22	3,38	6,84	3,80	0,00	0,39
47-01-119-06	к расценке 47-01-119-04	10,75	3,55	7,20	4,00	0,00	0,41
Таблица 47-01-120 Уборка опавших листьев.							
Измеритель: 100 м ²							
Уборка опавших листьев при засоренности:							
47-01-120-01	средней	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	2,71
47-01-120-02	сильной	27,28	27,28	0,00	0,00	0,00	4,09
Таблица 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки.							
Измеритель: 1 т							
47-01-122-01	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,62
(114-9020)	Удобрения органические, (т)	-	-	-	-	(I)	-
Таблица 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву.							
Измеритель: 100 м ²							
Внесение сухих удобрений в почву:							
47-01-123-01	органических	51,56	51,56	0,00	0,00	0,00	7,73
(114-9020)	Удобрения органические, (т)	-	-	-	-	(II)	-
47-01-123-02	минеральных	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	5,36
(114-9010)	Удобрения минеральные, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-01-125 Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами.							
Измеритель: 1000 м ²							
47-01-125-01	Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами	83,20	6,24	76,72	6,01	0,24	0,72
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-01-126 Устройство приствольных лунок и канавок для полива.							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство приствольных лунок и канавок для полива:							
47-01-126-01	деревьев и одиночных кустарников	57,76	57,76	0,00	0,00	0,00	8,66
47-01-126-02	живых изгородей	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	6,7
Таблица 47-01-127 Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток.							
Измеритель: 1 лунка							
Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью:							
47-01-127-01	до 2 м ²	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,54
47-01-127-02	более 2 м ²	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ							
Подраздел 2.1 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМАМ ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И ЧЕРНОГО ПАРА НА СТАРОПАХОТНЫХ, ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ, ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКОЙ							
Таблица 47-02-001		Сплошная обработка почвы.					
Измеритель: 1 га							
Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки:							
47-02-001-01	старопашотных земель на почвах легких	192,68	0,00	192,68	25,17	0,00	0
47-02-001-02	старопашотных земель на почвах средних	228,87	0,00	228,87	29,57	0,00	0
47-02-001-03	старопашотных земель на почвах тяжелых	242,85	0,00	242,85	31,27	0,00	0
47-02-001-04	целинных и залежных земель на почвах легких	231,95	0,00	231,95	33,17	0,00	0
47-02-001-05	целинных и залежных земель на почвах средних и тяжелых	344,83	0,00	344,83	49,25	0,00	0
Сплошная обработка почвы по системе черного пара:							
47-02-001-06	старопашотных земель на почвах легких	395,04	0,00	395,04	52,55	0,00	0
47-02-001-07	старопашотных земель на почвах средних	433,69	0,00	433,69	57,24	0,00	0
47-02-001-08	старопашотных земель на почвах тяжелых	473,99	0,00	473,99	62,14	0,00	0
47-02-001-09	целинных и залежных земель на почвах легких	456,41	0,00	456,41	65,53	0,00	0
47-02-001-10	целинных и залежных земель на почвах средних	529,27	0,00	529,27	75,92	0,00	0
47-02-001-11	целинных и залежных земель на почвах тяжелых	600,78	0,00	600,78	86,11	0,00	0
47-02-001-12	с плантажной вспашкой на почвах средних	854,03	0,00	854,03	102,07	0,00	0
47-02-001-13	с плантажной вспашкой на почвах тяжелых	1042,57	0,00	1042,57	122,84	0,00	0
Подраздел 2.2 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ВСПАШКА ПОЧВЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ							
Таблица 47-02-005		Вспашка старопашотных земель с одновременным боронованием.					
Измеритель: 1 га							
Вспашка старопашотных земель с одновременным боронованием:							
47-02-005-01	на глубину до 30 см на почвах легких	85,53	0,00	85,53	12,19	0,00	0
47-02-005-02	на глубину до 30 см на почвах средних	110,77	0,00	110,77	15,78	0,00	0
47-02-005-03	на глубину до 30 см на почвах тяжелых	121,99	0,00	121,99	17,38	0,00	0
47-02-005-04	и доуглублением до 40 см на почвах легких	100,26	0,00	100,26	14,29	0,00	0
47-02-005-05	и доуглублением до 40 см на почвах средних	131,11	0,00	131,11	18,68	0,00	0
47-02-005-06	и доуглублением до 40 см на почвах тяжелых	143,02	0,00	143,02	20,38	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-02-006							
Вспашка целинных и залежных земель.							
Измеритель: 1 га							
Вспашка целинных и залежных земель:							
47-02-006-01	на глубину до 30 см на почвах легких	93,25	0,00	93,25	13,29	0,00	0
47-02-006-02	на глубину до 30 см на почвах средних и тяжелых	159,15	0,00	159,15	22,68	0,00	0
47-02-006-03	с доуглублением до 40 см на почвах легких	109,37	0,00	109,37	15,58	0,00	0
47-02-006-04	с доуглублением до 40 см на почвах средних и тяжелых	187,19	0,00	187,19	26,67	0,00	0
Таблица 47-02-007							
Перепахка пара.							
Измеритель: 1 га							
Перепахка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах:							
47-02-007-01	легких	70,11	0,00	70,11	9,99	0,00	0
47-02-007-02	средних	86,24	0,00	86,24	12,29	0,00	0
47-02-007-03	тяжелых	101,66	0,00	101,66	14,49	0,00	0
Перепахка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах:							
47-02-007-04	легких	86,24	0,00	86,24	12,29	0,00	0
47-02-007-05	средних	93,25	0,00	93,25	13,29	0,00	0
47-02-007-06	тяжелых	117,08	0,00	117,08	16,68	0,00	0
Подраздел 2.3 ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА, ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ							
Таблица 47-02-011							
Плантажная вспашка.							
Измеритель: 1 га							
Плантажная вспашка на глубину:							
47-02-011-01	40-45 см на почвах средних	345,64	0,00	345,64	49,25	0,00	0
47-02-011-02	40-45 см на почвах тяжелых	431,88	0,00	431,88	61,54	0,00	0
47-02-011-03	46-60 см на почвах средних	487,72	0,00	487,72	50,10	0,00	0
47-02-011-04	46-60 см на почвах тяжелых	639,22	0,00	639,22	65,67	0,00	0
Таблица 47-02-012							
Лушение стерни, дискование, боронование и культивация почвы.							
Измеритель: 1 га							
47-02-012-01	Лушение стерни	34,83	0,00	34,83	4,30	0,00	0
Дискование земель старопахотных на почвах:							
47-02-012-02	легких и средних	38,56	0,00	38,56	5,49	0,00	0
47-02-012-03	тяжелых	44,87	0,00	44,87	6,39	0,00	0
Дискование земель целинных и залежных на почвах:							
47-02-012-04	легких и средних	52,58	0,00	52,58	7,49	0,00	0
47-02-012-05	тяжелых	62,40	0,00	62,40	8,89	0,00	0
47-02-012-06	Боронование почвы в один след	8,95	0,00	8,95	1,30	0,00	0
Культивация почвы:							
47-02-012-07	с одновременным боронованием	36,51	0,00	36,51	5,29	0,00	0
47-02-012-08	без боронования	35,13	0,00	35,13	5,09	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.4 ОБРАБОТКА РАСКОРЧЕВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ							
Таблица 47-02-016		Обработка раскорчеванных площадей.					
Измеритель: 1 га							
Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах:							
47-02-016-01	средних	202,62	0,00	202,62	28,87	0,00	0
47-02-016-02	тяжелых	307,08	0,00	307,08	43,76	0,00	0
Дискование на раскорчеванных площадях на почвах:							
47-02-016-03	легких и средних	52,58	0,00	52,58	7,49	0,00	0
47-02-016-04	тяжелых	62,40	0,00	62,40	8,89	0,00	0
Таблица 47-02-017		Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами.					
Измеритель: 1 га							
Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах:							
47-02-017-01	минеральных	396,40	0,00	396,40	40,72	0,00	0
47-02-017-02	торфяных	371,50	0,00	371,50	38,16	0,00	0
Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника:							
47-02-017-03	от 5000 до 10000 шт.	511,59	0,00	511,59	52,55	0,00	0
47-02-017-04	от 10000 до 15000 шт.	588,38	0,00	588,38	60,44	0,00	0
47-02-017-05	свыше 15000 шт.	677,62	0,00	677,62	69,61	0,00	0
Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве на 1 га стволов кустарника:							
47-02-017-06	от 5000 до 10000 шт.	422,34	0,00	422,34	43,39	0,00	0
47-02-017-07	свыше 10000 до 15000 шт.	459,70	0,00	459,70	47,22	0,00	0
47-02-017-08	свыше 15000 шт.	499,13	0,00	499,13	51,27	0,00	0
Таблица 47-02-018		Первичная обработка осушенных площадей.					
Измеритель: 1 га							
Первичная обработка осушенных площадей:							
47-02-018-01	дискование минеральных грунтов	77,12	0,00	77,12	10,99	0,00	0
47-02-018-02	дискование торфяных грунтов	66,60	0,00	66,60	9,49	0,00	0
47-02-018-03	фрезерование минеральных грунтов	268,76	0,00	268,76	27,61	0,00	0
47-02-018-04	фрезерование торфяных и супесчаных грунтов	230,37	0,00	230,37	23,67	0,00	0
47-02-018-05	прикатывание почвы	63,10	0,00	63,10	8,99	0,00	0
Подраздел 2.5 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА И ПОСЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
Таблица 47-02-022		Кратковременная прикопка и подготовка к посадке семян.					
Измеритель: 1000 шт.							
47-02-022-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке семян (414-9280)	52,89	52,89	0,00	0,00	0,00	8,67
	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(10)	-
Таблица 47-02-023		Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев.					
Измеритель: 1000 саженцев							
47-02-023-01	Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев	171,41	171,41	0,00	0,00	0,00	28,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9200)	Саженьцы, (шт.)	-	-	-	-	(1000)	-
Таблица 47-02-024 Посадка сеянцев, саженцев и посев желудей. Измеритель: 1 км							
47-02-024-01	Обозначение направления ряда посадки провешиванием	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,82
Посадка сеянцев лесопосадочными машинами:							
47-02-024-02	одной (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	55,53	11,21	44,32	6,09	0,00	1,68
		-	-	-	-	(П)	-
47-02-024-03	двумя (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	93,30	32,08	61,22	7,49	0,00	4,81
		-	-	-	-	(П)	-
47-02-024-04	тремя (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	103,22	42,62	60,60	6,59	0,00	6,39
		-	-	-	-	(П)	-
Посев желудей сеялками:							
47-02-024-05	одной (414-0131) Желуди, (кг)	28,59	1,55	27,04	2,23	0,00	0,25
		-	-	-	-	(П)	-
47-02-024-06	двумя (414-0131) Желуди, (кг)	54,59	3,66	50,93	3,20	0,00	0,59
		-	-	-	-	(П)	-
47-02-024-07	тремя (414-0131) Желуди, (кг)	73,66	5,59	68,07	3,30	0,00	0,9
		-	-	-	-	(П)	-
47-02-024-08	Посадка саженцев лесопосадочной машиной (414-9200) Саженьцы, (шт.)	53,38	12,01	41,37	5,59	0,00	1,8
		-	-	-	-	(П)	-
Подраздел 2.6 ЧАСТИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОЛОСАМИ, НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ, НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ							
Таблица 47-02-028 Обработка почвы полосами. Измеритель: 1 га							
47-02-028-01	Обработка почвы полосами	3529,41	0,00	3529,41	269,83	0,00	0
Таблица 47-02-029 Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках. Измеритель: 1 км нарезки, прикатки							
47-02-029-01	Нарезка пластов по раскорчеванным вырубкам	61,22	0,00	61,22	6,29	0,00	0
47-02-029-02	Прикатка пластов перед посадкой	44,11	0,00	44,11	3,73	0,00	0
Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней:							
47-02-029-03	до 300 шт.	52,23	0,00	52,23	4,29	0,00	0
47-02-029-04	свыше 300 до 800 шт.	61,63	0,00	61,63	5,06	0,00	0
Подраздел 2.7 ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И УХОД ЗА ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ							
Таблица 47-02-033 Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними. Измеритель: 1 км							
Посадка механизированным способом:							
47-02-033-01	саженцев хвойных пород по полосам (414-9210) Саженьцы, (1000 шт.)	147,14	23,76	123,38	9,78	0,00	3,16
		-	-	-	-	(П)	-
47-02-033-02	сеянцев по пластам (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	99,90	14,59	85,31	7,46	0,00	1,94
		-	-	-	-	(П)	-
Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве на 1 га пней:							
47-02-033-03	до 300 шт.	100,38	14,59	85,79	6,01	0,00	1,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-033-04	свыше 300 до 800 шт.	153,25	22,11	131,14	9,18	0,00	2,94
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-033-05	Уход за посадками	42,83	0,00	42,83	3,52	0,00	0
Таблица 47-02-034 Ручная посадка сеянцев.							
Измеритель: 1000 шт.							
Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах:							
47-02-034-01	легких	50,36	50,36	0,00	0,00	0,00	7,55
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-02-034-02	средних	56,83	56,83	0,00	0,00	0,00	8,52
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-02-034-03	тяжелых	75,70	75,70	0,00	0,00	0,00	11,35
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
Ручная посадка сеянцев по пластикам на почвах:							
47-02-034-04	легких	55,49	55,49	0,00	0,00	0,00	8,32
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-02-034-05	средних	61,96	61,96	0,00	0,00	0,00	9,29
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
47-02-034-06	тяжелых	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	12,12
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(I)	-
Подраздел 2.8 КОПКА ЯМ							
Таблица 47-02-038 Маркировка площади.							
Измеритель: 1 га							
47-02-038-01	Маркировка площади	58,44	58,44	0,00	0,00	0,00	9,58
Таблица 47-02-039 Механизированная копка ям.							
Измеритель: 100 ям							
Механизированная копка ям размером:							
47-02-039-01	0,3х0,3 м на почвах легких	104,93	0,00	104,93	14,99	0,00	0
47-02-039-02	0,3х0,3 м на почвах средних	122,41	0,00	122,41	17,48	0,00	0
47-02-039-03	0,3х0,3 м на почвах тяжелых	147,59	0,00	147,59	21,08	0,00	0
47-02-039-04	0,6х0,6 м на почвах легких	122,41	0,00	122,41	17,48	0,00	0
47-02-039-05	0,6х0,6 м на почвах средних	144,80	0,00	144,80	20,68	0,00	0
47-02-039-06	0,6х0,6 м на почвах тяжелых	176,27	0,00	176,27	25,17	0,00	0
47-02-039-07	0,8х0,6 м на почвах легких	135,70	0,00	135,70	19,38	0,00	0
47-02-039-08	0,8х0,6 м на почвах средних	162,28	0,00	162,28	23,18	0,00	0
47-02-039-09	0,8х0,6 м на почвах тяжелых	197,26	0,00	197,26	28,17	0,00	0
47-02-039-10	1,0х0,6 м на почвах легких	202,25	54,66	147,59	21,08	0,00	8,96
47-02-039-11	1,0х0,6 м на почвах средних	240,22	69,54	170,68	24,38	0,00	11,4
47-02-039-12	1,0х0,6 м на почвах тяжелых	323,22	114,07	209,15	29,87	0,00	18,7
Таблица 47-02-040 Копка ям вручную.							
Измеритель: 100 шт.							
Копка ям вручную размером:							
47-02-040-01	0,3х0,3 м на почвах легких	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	1,35
47-02-040-02	0,3х0,3 м на почвах средних	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	1,98
47-02-040-03	0,6х0,6 м на почвах легких	67,04	67,04	0,00	0,00	0,00	10,99
47-02-040-04	0,6х0,6 м на почвах средних	83,75	83,75	0,00	0,00	0,00	13,73
47-02-040-05	0,6х0,6 м на почвах тяжелых	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	19,16
47-02-040-06	0,8х0,6 м на почвах легких	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	19,16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
47-02-040-07	0,8x0,6 м на почвах средних	147,86	147,86	0,00	0,00	0,00	24,24
47-02-040-08	0,8x0,6 м на почвах тяжелых	209,41	209,41	0,00	0,00	0,00	34,33
47-02-040-09	1,0x0,6 м на почвах легких	219,23	219,23	0,00	0,00	0,00	35,94
47-02-040-10	1,0x0,6 м на почвах средних	281,88	281,88	0,00	0,00	0,00	46,21
47-02-040-11	1,0x0,6 м на почвах тяжелых	438,41	438,41	0,00	0,00	0,00	71,87

Подраздел 2.9 ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ, ЧЕРЕНКОВ, УСТАНОВКА КОЛЬЕВ И ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ

Таблица 47-02-044 Посадка вручную.

Измеритель: 1000 шт.

Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах:

47-02-044-01	легких (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	49,62	49,62	0,00	0,00	0,00	7,44
		-	-	-	-	(1)	-
47-02-044-02	средних (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	63,63	63,63	0,00	0,00	0,00	9,54
		-	-	-	-	(1)	-
47-02-044-03	тяжелых (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	65,63	65,63	0,00	0,00	0,00	9,84
		-	-	-	-	(1)	-

Посадка вручную сеянцев при дополнении на почвах:

47-02-044-04	легких (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00	9,64
		-	-	-	-	(1)	-
47-02-044-05	средних (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	86,51	86,51	0,00	0,00	0,00	12,97
		-	-	-	-	(1)	-
47-02-044-06	тяжелых (414-9280) Сеянцы, (1000 шт.)	92,05	92,05	0,00	0,00	0,00	13,8
		-	-	-	-	(1)	-
47-02-044-07	Посадка вручную черенков	162,70	62,70	0,00	0,00	100,00	9,4
47-02-044-08	Установка кольев	16688,27	254,13	0,00	0,00	16434,14	38,1

Таблица 47-02-045 Посадка саженцев и подвязка их к кольям.

Измеритель: 100 саженцев

Посадка саженцев сплошная:

47-02-045-01	лиственных пород (414-9200) Саженцы, (шт.)	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	6,88
		-	-	-	-	(100)	-
47-02-045-02	хвойных пород (414-9210) Саженцы, (1000 шт.)	55,83	55,83	0,00	0,00	0,00	8,37
		-	-	-	-	(0,1)	-

Посадка саженцев при дополнении:

47-02-045-03	лиственных пород (414-9200) Саженцы, (шт.)	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	7,61
		-	-	-	-	(100)	-
47-02-045-04	хвойных пород (414-9210) Саженцы, (1000 шт.)	60,70	60,70	0,00	0,00	0,00	9,1
		-	-	-	-	(0,1)	-
47-02-045-05	Подвязка саженцев к кольям	1668,54	25,13	0,00	0,00	1643,41	4,12

Таблица 47-02-046 Посев желудей вручную.

Измеритель: 1000 посевных мест

Посев желудей вручную на почвах:

47-02-046-01	средних (414-0131) Желуди, (кг)	36,08	36,08	0,00	0,00	0,00	5,41
		-	-	-	-	(II)	-
47-02-046-02	тяжелых (414-0131) Желуди, (кг)	42,29	42,29	0,00	0,00	0,00	6,34
		-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 2.10 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Таблица 47-02-050 Внесение удобрений с механизированной загрузкой.

Измеритель: 1 га

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений:							
47-02-050-01 (114-9011)	минеральных Удобрения минеральные, (т)	122,66 -	0,00 -	122,66 -	17,08 -	0,00 (II)	0 -
47-02-050-02 (114-9020)	органических Удобрения органические, (т)	47,46 -	0,00 -	47,46 -	5,69 -	0,00 (II)	0 -
47-02-050-03 (114-9011) (114-9020)	Внесение удобрений с механизированной загрузкой с подкормкой растений жидкими удобрениями подкормщиком-опрыскивателем Удобрения минеральные, (т) Удобрения органические, (т)	80,20 - -	7,94 - -	72,26 - -	10,39 - -	0,00 (II) (II)	1,19 - -
Таблица 47-02-051 Механизированная развозка органоминеральных удобрений.							
Измеритель: 10 т удобрений							
47-02-051-01 (114-9001)	Механизированная развозка органоминеральных удобрений Удобрения, (т)	242,01 -	59,90 -	182,11 -	26,35 -	0,00 (10)	8,98 -
Таблица 47-02-052 Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям.							
Измеритель: 100 ям							
47-02-052-01 (114-9001)	Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям Удобрения, (т)	53,63 -	53,63 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (II)	8,04 -
Подраздел 2.11 УХОД ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ							
Таблица 47-02-056 Культивация почвы, дискование междурядий.							
Измеритель: 1 км							
Культивация почвы:							
47-02-056-01	в междурядьях	20,74	0,00	20,74	2,50	0,00	0
47-02-056-02	в рядах	18,25	0,00	18,25	2,20	0,00	0
47-02-056-03	в междурядьях с одновременным уходом в рядах	29,87	0,00	29,87	3,60	0,00	0
47-02-056-04	Дискование междурядий	19,26	0,00	19,26	2,00	0,00	0
Таблица 47-02-057 Перепахка в междурядьях.							
Измеритель: 1 км							
Перепахка в междурядьях на почвах:							
47-02-057-01	легких	17,11	0,00	17,11	2,30	0,00	0
47-02-057-02	средних	20,83	0,00	20,83	2,80	0,00	0
47-02-057-03	тяжелых	25,29	0,00	25,29	3,40	0,00	0
Таблица 47-02-058 Рыхлаение почвы вокруг сеянцев в защитных зонах.							
Измеритель: 1000 м ²							
Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах:							
47-02-058-01	легких	45,69	45,69	0,00	0,00	0,00	7,49
47-02-058-02	средних	51,73	51,73	0,00	0,00	0,00	8,48
47-02-058-03	тяжелых	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	13,18
Таблица 47-02-059 Рыхлаение площадки вокруг сеянцев.							
Измеритель: 1000 шт.							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Рыхление вокруг семян площадки размером:							
47-02-059-01	0,5x0,5 м на почвах легких	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00	7,2
47-02-059-02	0,5x0,5 м на почвах средних	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	9,83
47-02-059-03	0,5x0,5 м на почвах тяжелых	89,67	89,67	0,00	0,00	0,00	14,7
47-02-059-04	1x1 м на почвах легких	69,42	69,42	0,00	0,00	0,00	11,38
47-02-059-05	1x1 м на почвах средних	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	15,57
47-02-059-06	1x1 м на почвах тяжелых	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00	20,6
Таблица 47-02-060 Рыхление приствольных лунок.							
Измеритель: 100 шт.							
Рыхление приствольных лунок диаметром:							
47-02-060-01	0,5 м	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	1,08
47-02-060-02	0,7 м	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	2,17
47-02-060-03	1,0 м	26,47	26,47	0,00	0,00	0,00	4,34
47-02-060-04	1,25 м	38,61	38,61	0,00	0,00	0,00	6,33
47-02-060-05	1,5 м	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	9,16
Таблица 47-02-061 Уход за растениями.							
Измеритель: 1000 шт.							
Обрезка нижних сучьев у деревьев:							
47-02-061-01	после посадки	81,10	81,10	0,00	0,00	0,00	10,9
47-02-061-02	на 2-3-й год	133,18	133,18	0,00	0,00	0,00	17,9
47-02-061-03	на 4-5-й год	298,05	298,05	0,00	0,00	0,00	40,06
47-02-061-04	старше 5 лет	412,70	412,70	0,00	0,00	0,00	55,47
47-02-061-05	Формирование кустарников	94,49	94,49	0,00	0,00	0,00	12,7
Посадка на пень кустарника в возрасте:							
47-02-061-06	2-3-х лет	126,06	50,10	75,96	42,16	0,00	7,24
47-02-061-07	4-х лет и старше	136,26	54,18	82,08	45,55	0,00	7,83
Подраздел 2.12 УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ							
Таблица 47-02-065 Устройство террас, посадка семян и уход за ними.							
Измеритель: 1 км террасы							
47-02-065-01	Разметка террас	38,13	38,13	0,00	0,00	0,00	6,25
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство террас шириной:							
47-02-065-02	2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах средних	528,35	0,00	528,35	70,33	0,00	0
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-03	2,5-3,0 м при уклоне местности 13-20 градусов на почвах тяжелых	596,65	0,00	596,65	79,42	0,00	0
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-04	4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах средних	878,87	0,00	878,87	84,11	0,00	0
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-05	4,0 м при уклоне местности 13-25 градусов на почвах тяжелых	971,32	0,00	971,32	92,96	0,00	0
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-06	4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах средних	1024,81	53,49	971,32	92,96	0,00	8,02
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-065-07	4,0 м при уклоне местности 26-32 градусов на почвах тяжелых	1147,07	59,90	1087,17	104,04	0,00	8,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9319)	Камыш, (м ³)	-	-	-	-	(20)	-
47-02-074-04	Устройство щитовых защит из камыша	3608,47	3608,47	0,00	0,00	0,00	541
(414-9319)	Камыш, (м ³)	-	-	-	-	(150)	-
47-02-074-05	Ремонт щитовых защит из камыша	1774,22	1774,22	0,00	0,00	0,00	266
(414-9319)	Камыш, (м ³)	-	-	-	-	(37,5)	-
Таблица 47-02-075 Облесение песков.							
Измеритель: 1 км							
47-02-075-01	Глубокое рыхление почв с внесением ядохимикатов	28,75	0,00	28,75	4,10	0,00	0
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-075-02	Механизованная посадка сеянцев с одновременной подготовкой песчаных почв	93,12	20,29	72,83	9,19	0,00	2,97
(414-9280)	Сеянцы, (1000 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-075-03	Механизованный посев семян саксаула с предварительной подготовкой почвы	40,44	1,16	39,28	4,50	0,00	0,17
(414-9220)	Семена, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-076 Посев под лопату семян джужгуна.							
Измеритель: 1 га							
47-02-076-01	Посев под лопату семян джужгуна	255,84	255,84	0,00	0,00	0,00	40,1
(414-9220)	Семена, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Подраздел 2.14 ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР							
Таблица 47-02-080 Приготовление раствора.							
Измеритель: 10 т							
Приготовление раствора:							
47-02-080-01	водного	145,59	145,59	0,00	0,00	0,00	19,36
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-080-02	масляного	541,44	541,44	0,00	0,00	0,00	72
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-081 Опрыскивание лесных культур опрыскивателем.							
Измеритель: 1 га							
47-02-081-01	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем	112,77	37,07	75,70	17,16	0,00	3,67
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-082 Опрыскивание лесных культур вручную.							
Измеритель: 1000 шт.							
47-02-082-01	Опрыскивание лесных культур вручную	85,23	85,23	0,00	0,00	0,00	9,83
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-083 Механизованное опрыскивание.							
Измеритель: 100 га							
Механизованное опрыскивание:							
47-02-083-01	лесных культур аэрозольным генератором	1617,02	310,20	1306,82	192,19	0,00	41,25
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-083-02	малоценного молодняка	2317,60	107,92	2209,68	151,01	0,00	16,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Подраздел 2.15 ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица 47-02-087 Подготовка к аэросеву хвойных пород.							
Измеритель: 100 га							
47-02-087-01	Подготовка к аэросеву хвойных пород	124,08	124,08	0,00	0,00	0,00	17,5
(102-0008)	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(414-9270)	Семена хвойных пород, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-088 Подготовка почвы площадками вручную.							
Измеритель: 1000 м ²							
Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах:							
47-02-088-01	легких	584,96	584,96	0,00	0,00	0,00	87,7
47-02-088-02	средних	808,27	808,27	0,00	0,00	0,00	121,18
47-02-088-03	тяжелых	1221,34	1221,34	0,00	0,00	0,00	183,11
47-02-088-04	Рыхление почвы предварительно обработанных площадок	147,34	147,34	0,00	0,00	0,00	22,09
Таблица 47-02-089 Опыливание лесных культур.							
Измеритель: 1 га							
Опыливание лесных культур:							
47-02-089-01	механизованное	19,85	4,75	15,10	3,78	0,00	0,47
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-089-02	ручное	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	4,51
(114-9060)	Ядохимикаты, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 47-02-090 Противозэрозийная обработка плоскорезами.							
Измеритель: 1 га							
Противозэрозийная обработка плоскорезами почв:							
47-02-090-01	легких	77,07	9,06	68,01	9,69	0,00	1,12
47-02-090-02	средних	89,82	10,60	79,22	11,29	0,00	1,31
47-02-090-03	тяжелых	106,57	12,62	93,95	13,39	0,00	1,56
Таблица 47-02-091 Культивация при частичной обработке почвы.							
Измеритель: 1 км							
Культивация:							
47-02-091-01	полос на площадях без пней	18,25	0,00	18,25	2,20	0,00	0
47-02-091-02	борозд с количеством на 1 га пней до 600 шт.	80,61	0,00	80,61	5,83	0,00	0
Таблица 47-02-092 Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м.							
Измеритель: 1 км							
Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней:							
47-02-092-01	до 300 шт.	67,33	0,00	67,33	3,95	0,00	0
(414-9220)	Семена, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
47-02-092-02	свыше 300 шт.	87,83	0,00	87,83	5,15	0,00	0
(414-9220)	Семена, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 47-02-093 Посев и прикатывание посевов трав.							
Измеритель: 1 га							
Посев:							
47-02-093-01 (414-9220)	семян люпина Семена, (кг)	113,02 -	0,00 -	113,02 -	10,19 -	0,00 (П)	0 -
47-02-093-02 (414-9220)	многолетних трав Семена, (кг)	55,40 -	0,00 -	55,40 -	5,00 -	0,00 (П)	0 -
47-02-093-03 (414-9220)	Прикатывание посевов Семена, (кг)	51,13 -	0,00 -	51,13 -	5,83 -	0,00 (П)	0 -
Таблица 47-02-094 Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях.							
Измеритель: 1 га							
47-02-094-01	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м	450,00	0,00	450,00	249,75	0,00	0
Выкашивание травы вручную при междурядьях:							
47-02-094-02	1,5 м	183,43	183,43	0,00	0,00	0,00	27,5
47-02-094-03	4,0 м	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	11,7
47-02-094-04	Сгребание и уборка трав	26,26	26,26	0,00	0,00	0,00	4,34
Таблица 47-02-095 Снегозадержание.							
Измеритель: 1 км							
47-02-095-01	Снегозадержание	14,45	0,00	14,45	2,90	0,00	0
Таблица 47-02-096 Подготовка неокоренных черенков к посадке.							
Измеритель: 10000 шт.							
47-02-096-01	Подготовка неокоренных черенков к посадке	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00	12,26

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ	3
Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	3
Таблица 47-01-001 Подготовка участка для озеленения.	3
Таблица 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом.	3
Таблица 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом.	4
Таблица 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную.	5
Таблица 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную.	6
Таблица 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли.	7
Таблица 47-01-009 Посадка деревьев и кустарников с комом земли.	7
Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.	8
Таблица 47-01-016 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев.	9
Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой.	9
Таблица 47-01-023 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы.	9
Таблица 47-01-024 Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы.	10
Таблица 47-01-025 Посадка кустарников-саженцев в группы.	10
Таблица 47-01-031 Подготовка стандартных посадочных мест.	10
Таблица 47-01-032 Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди.	11
Таблица 47-01-033 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь.	12
Таблица 47-01-039 Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников.	12
Таблица 47-01-040 Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников.	12
Таблица 47-01-045 Устройство газона методом гидропосева.	12
Таблица 47-01-046 Устройство газонов.	13
Таблица 47-01-047 Посев луговых газонов тракторной сеялкой.	13
Таблица 47-01-048 Устройство корыта под цветники.	13
Таблица 47-01-049 Подготовка почвы под цветники.	14
Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников.	14
Таблица 47-01-051 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту.	14
Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев.	14
Таблица 47-01-053 Устройство насыпных клумб и рабаток.	14
Таблица 47-01-054 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы.	14
Таблица 47-01-058 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли.	15
Таблица 47-01-059 Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой.	15
Таблица 47-01-060 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна.	15
Таблица 47-01-061 Заготовка дерна вручную.	15
Таблица 47-01-067 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли.	16
Таблица 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой.	16
Таблица 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди.	16
Таблица 47-01-070 Уход за цветниками и газонами.	16
Таблица 47-01-071 Уход за газонами луговыми.	16
Таблица 47-01-072 Уход за растениями в альпинариях и рокариях.	16
Таблица 47-01-073 Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз.	17
Таблица 47-01-074 Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов.	17
Таблица 47-01-080 Уход за зелеными насаждениями.	17
Таблица 47-01-081 Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой.	17
Таблица 47-01-082 Опрыскивание ядохимикатами.	17
Таблица 47-01-083 Опыливание деревьев и кустарников.	18
Таблица 47-01-084 Полив зеленых насаждений.	18
Таблица 47-01-085 Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок.	18
Таблица 47-01-086 Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений.	18
Таблица 47-01-091 Уход за кустами розы и лаванды.	18
Таблица 47-01-092 Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной.	18
Таблица 47-01-096 Приготовление раствора для побелки вручную.	19
Таблица 47-01-097 Побелка деревьев.	19
Таблица 47-01-107 Формовочная обрезка деревьев.	19
Таблица 47-01-108 Обрезка и прореживание крон деревьев.	19
Таблица 47-01-109 Обрезка крон деревьев под естественный вид.	19
Таблица 47-01-110 Омолаживание деревьев лиственных пород.	19
Таблица 47-01-111 Лечение и покраска ран у растущих деревьев.	20
Таблица 47-01-113 Вырезка порослей у деревьев.	20
Таблица 47-01-114 Вырезка сухих ветвей.	20
Таблица 47-01-115 Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган.	21
Таблица 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы.	21
Таблица 47-01-117 Обрезка и прореживание крон кустарников.	21

Таблица 47-01-118 Обрезка крон кустарников под естественный вид.	21
Таблица 47-01-119 Стрижка живых изгородей.	21
Таблица 47-01-120 Уборка опавших листьев.	22
Таблица 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки.	22
Таблица 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву.	22
Таблица 47-01-125 Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами.	22
Таблица 47-01-126 Устройство приствольных лунок и канавок для полива.	22
Таблица 47-01-127 Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток.	22
Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ	23
Таблица 47-02-001 Сплошная обработка почвы.	23
Таблица 47-02-005 Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием.	23
Таблица 47-02-006 Вспашка целинных и залежных земель.	24
Таблица 47-02-007 Перепашка пара.	24
Таблица 47-02-011 Плантажная вспашка.	24
Таблица 47-02-012 Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы.	24
Таблица 47-02-016 Обработка раскорчеванных площадей.	25
Таблица 47-02-017 Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами.	25
Таблица 47-02-018 Первичная обработка осушенных площадей.	25
Таблица 47-02-022 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке семян.	25
Таблица 47-02-023 Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев.	25
Таблица 47-02-024 Посадка семян, саженцев и посев желудей.	26
Таблица 47-02-028 Обработка почвы полосами.	26
Таблица 47-02-029 Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках.	26
Таблица 47-02-033 Посадка саженцев, семян и уход за ними.	26
Таблица 47-02-034 Ручная посадка семян.	27
Таблица 47-02-038 Маркировка площади.	27
Таблица 47-02-039 Механизированная копка ям.	27
Таблица 47-02-040 Копка ям вручную.	27
Таблица 47-02-044 Посадка вручную.	28
Таблица 47-02-045 Посадка саженцев и подвязка их к кольям.	28
Таблица 47-02-046 Посев желудей вручную.	28
Таблица 47-02-050 Внесение удобрений с механизированной загрузкой.	28
Таблица 47-02-051 Механизированная развозка органоминеральных удобрений.	29
Таблица 47-02-052 Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям.	29
Таблица 47-02-056 Культивация почвы, дискование междурядий.	29
Таблица 47-02-057 Перепашка в междурядьях.	29
Таблица 47-02-058 Рыхлая почва вокруг семян в защитных зонах.	29
Таблица 47-02-059 Рыхлая почва площадки вокруг семян.	29
Таблица 47-02-060 Рыхлая приствольных лунок.	30
Таблица 47-02-061 Уход за растениями.	30
Таблица 47-02-065 Устройство террас, посадка семян и уход за ними.	30
Таблица 47-02-066 Культивация полотна террас.	31
Таблица 47-02-070 Посев песчаного овса.	31
Таблица 47-02-071 Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков.	31
Таблица 47-02-072 Посадка на пень шелюги.	31
Таблица 47-02-073 Механическая защита, устройство устилочной защиты.	31
Таблица 47-02-074 Устройство рядовой и щитовой защиты.	31
Таблица 47-02-075 Облесение песков.	32
Таблица 47-02-076 Посев под лопату семян джугуна.	32
Таблица 47-02-080 Приготовление раствора.	32
Таблица 47-02-081 Опрыскивание лесных культур опрыскивателем.	32
Таблица 47-02-082 Опрыскивание лесных культур вручную.	32
Таблица 47-02-083 Механизированное опрыскивание.	32
Таблица 47-02-087 Подготовка к аэросеву хвойных пород.	33
Таблица 47-02-088 Подготовка почвы площадками вручную.	33
Таблица 47-02-089 Опыливание лесных культур.	33
Таблица 47-02-090 Противозрозионная обработка плоскорезами.	33
Таблица 47-02-091 Культивация при частичной обработке почвы.	33
Таблица 47-02-092 Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м.	33
Таблица 47-02-093 Посев и прикатывание посевов трав.	34
Таблица 47-02-094 Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях.	34
Таблица 47-02-095 Снегозадержание.	34
Таблица 47-02-096 Подготовка некоренных черенков к посадке.	34